



# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
357

Nivel de Protección
Ambiental 1

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 89.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1020013

Número de Plantas
2

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:4.300



Ortofoto

Escala 1:4.300



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
357	Ambiental 1	
<b>Planta y Distribución</b>		
Planta en "L", con patio lateral. Entre medianeras, con respecto a la fachada, una nave paralela y otra nave perpendicular.		
<b>Tipología Edificatoria</b>		
Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas. Reforma ecléctica en fachada.		
<b>Contexto Urbano</b>		
Medianera, participa del ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, de significativa e histórica función comercial. conformado por viviendas de dos plantas, con mayoría de fachadas reformadas en estilo ecléctico.		
<b>Referencia Histórica</b>		
Inmueble urbano propio de clase media comercial, situado en la tradicional calle mercantil de Herradores. El inmueble presenta en su interior una cubierta inclinada de tejas, que contrasta con su fachada ecléctica, que es simétrica y de remate plano, lo que induce a una cronología para el inmueble situada entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, procediéndose a la reforma ecléctica de fachada entre finales del siglo XIX e inicios del XX.		
<b>Sistema Constructivo</b>		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
<b>Composición de Fachada</b>		
Ecléctica. Color: gris claro. Material: mampostería y bloques. Vanos: en disposición simétrica, realizados en madera color beige, y enmarcados en molduras de fábrica color blanco, rematados en dintel curvo, se alinean en planta baja tres puertas iguales, con montantes acristalados y cierres metálicos adaptados a los huecos originales, y en planta alta, tres ventanas iguales, de doble hoja, con antepechos de hierro forjado. Remate superior: balaustrada clásica sobre cornisa en saliente de fábrica. Remate laterales: franja vertical formada por resaltes de ladrillos blancos. Zócalo: en planta baja, resalte formado por ladrillos de color blanco, y en planta alta, resaltes compuestos por formas romboidales pintadas de blanco. Revestimiento: enfoscado. En vertical, se sitúa un gran letrero comercial.		
<b>Referencias Bibliográficas y Documentales</b>		